


StudioTecnico Geometra Clara LANA

Via degli orti n. 31

10010 Azeglio (TO)



Tel: 3490620388

e-mail: clara.lana1@gmail.com

PEC: clara.lana@geopec.it

c.f. LNA CLR 86P41 E379I - p.i.:09739750017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA DI STRADA COMUNALE DELLA MACARIA CON INTERVENTI DI ASFALTATURA

COMMITTENTE:

Comune di Settimo Rottaro - Città Metropolitana di Torino

Geom. Clara LANA
(firmato digitalmente)

IL TECNICO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale		
	R I P O R T O							3.772,15		
Nr. 4	01.A22.A44.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg (0,500/m²) idem come voce precedente Sommano m²				4.344,000	4.344,000	0,54	2.345,76		
Nr. 5	01.A22.B10.015 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L. , compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4 idem come voce precedente Sommano m²				4.344,000	4.344,000	6,99	30.364,56		
Nr. 6	04.P83.A02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 15 incrocio nord incrocio nord tratto 1-2 tratto 2-3 tratto 3-4 tratto 4-5 tratto 5-6 tratto 6-7 tratto 7-8 tratto 8-9 (*lung. = 14,65+25,05) tratto 9-10 incrocio est incrocio est incrocio est tratto 11-12 tratto 12-13 tratto 13-14 (*lung. = 26,20+44,10+23,90+34,20+35,30+31,75) tratto 14-15 tratto 15-16 (*lung. = 38,40+8,20+36,50+7,40+130,90+17,00+128,30) incrocio sud (*lung. = 2,55+4,30) incrocio sud (*lung. = 4,30+6,15) Sommano m		6,20 12,65 37,35 35,25 19,55 9,25 40,00 12,30 22,80 39,70 44,75 13,80 3,65 6,90 30,25 74,75 195,45 73,50 366,70 6,85 10,45					2.063,700	0,49	1.011,21
Nr. 7	Arrotondamento Sommano					1,000	6,32	6,32		
	A R I P O R T A R E							37.500,00		

RIEPILOGO

	Lavori di asfaltatura	37.500,00	99,602%
	Oneri della sicurezza	150,00	0,398%
	TOTALE	37.650,00	